

DECYZJA Nr 1/2016

O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późniejszymi zmianami), art. 6 pkt. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z późniejszymi zmianami), art. 4 ust. 2 pkt. 1, art. 6 ust. 2, art. 50, art. 51 ust. 1 pkt. 2, art. 52, art. 53, art. 54, art. 55, art. 56 i art. 61 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późniejszymi zmianami) oraz art. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12.11.2015 r.:

**Pana – Marcin Krawczyk, EKO-INSTAL Harasimowicz i Wspólnicy Spółka Jawna,
ul. Kazimierza Wielkiego 61/412, 66-400 Gorzów Wlkp.**

działającego w imieniu i z upoważnienia

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., ul. Droga Zielona 1, 74-400 Dębno,
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na podstawie przepisów szczegółowych

**ustala się warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla budowy sieci kanalizacji
sanitarnej grawitacyjno-tłocznej dla miejscowości Smolnica
wraz z przesylem ścieków do miejscowości Grzymiradz
na terenie działek nr 11/13, 20/1, 21, 49/17, 54, 68, 69/6, 70/2, 129, 143, 168, 193, 258, 319,
372/15, 372/36 i 448 w obrębie geodezyjnym Gmina Dębno - Smolnica
oraz na terenie działek nr 2/3, 2/4, 137/3, 138/2, 315, 317, 324/2, 346, 367 w obrębie
geodezyjnym Gmina Dębno - Grzymiradz**

1. Rodzaj inwestycji.

Inwestycję stanowi budowa na terenie działek lub części działek nr 11/13, 20/1, 21, 49/17, 54, 68, 69/6, 70/2, 129, 143, 168, 193, 258, 319, 372/15, 372/36 i 448 (obr. geod. Smolnica) oraz nr 2/3, 2/4, 137/3, 138/2, 315, 317, 324/2, 346, 367 (obręb geod. Grzymiradz) stanowiących teren inwestycji określony w załączniku graficznym nr 1 sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej obsługującej wieś Smolnica z przesylem ścieków do sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Grzymiradz o łącznej długości do 15.000 m wraz z przepompowniami i tłoczniami oraz przyłączami do sieci elektroenergetycznej.

2. Warunki wynikające z przepisów szczegółowych:

- a) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późniejszymi zmianami);
- b) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadkach braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164 poz. 1588);
- c) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. Nr 164 poz. 1589);

Za zgodność z oryginałem
mgr inż. W. K. HARASIMOWICZ
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI
URZĄDZEN
INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ
WODOCIEGOWYCH, KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH
WENTYLACYJNYCH I GAZOWYCH
NR UPRAWNIENIA
10. MAJ 2016
data

76

2.1. Granice terenu inwestycji: teren inwestycji przeznaczony pod lokalizację tras nowej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniami niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania i eksploatacji - określone w załączniku graficznym nr 1.

2.2. Ustala się lokalizację inwestycji w zakresie określonym w pkt. 1 niniejszej decyzji w obszarze określonym w pkt. 2.1. Inwestycja nie zmienia dotychczasowego przeznaczenia działek na trasie jej przebiegu.

3. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu

3. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu w granicach terenu objętego inwestycją znajdują urządzenia melioracyjne wodne rwowy o symbolach R-S17 i R-3 oraz rurociągi urządzenia będące na ewidencji prowadzonej przez Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie. Terenowy Oddział w Myśliborzu

Prace budowlane należy prowadzić w taki sposób aby nie spowodować pogorszenia stosunków wodnych na gruntach sąsiednich zachować urządzenia melioracyjne ich drożność oraz właściwy stan techniczny

Zgodnie z art. 29 oraz art. 65 ust. 1 w nawiązaniu do art. 9 ust 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001r – Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U z 2015r poz. 469) zabrania się

- zmiany stanu wody na gruncie ze szkodą dla gruntów sąsiednich
- niszczenia lub uszkodzania urządzeń wodnych

Ponadto w granicach planowanej inwestycji znajduje się rzeka Sienica (działka nr 346 obręb Grzymiradz)

3.1. Inwestycja o parametrach określonych w pkt. 1 została ujęta w § 3 pkt. 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 2013 poz. 1397 ze zmianą w Dz. U. z 2013 r. poz. 817).

3.2. Część trasy przedmiotowej inwestycji zlokalizowana została na terenie działek nr 367, 317, 137/3, 346, 2/3 i 2/4 (obr. Grzymiradz), które znajdują się w obrębie obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 PLB320015 „Ostoja Witnicko-Dębniańska”. Realizacja inwestycji nie może pogorszyć stanu siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000, ani pogorszyć integralności obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z innymi obszarami. Uwzględniając lokalizację inwestycji w pasie drogowym drogi publicznej oraz specyfikę zamierzenia inwestycyjnego po rozważeniu w oparciu o art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska, ustalono, że przedsięwzięcie inwestycyjne będące przedmiotem niniejszej decyzji nie wpłynie na obszar Natura 2000, w którym częściowo zostało zlokalizowane.

3.3. Zgodnie z decyzją Burmistrza Dębna o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 01.10.2015 r., znak: GNiOŚ.6220.4.2015.KT.9, inwestycja nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

4. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

Z uwagi na lokalizację poza strefą ochrony konserwatorskiej nie ustala się.

Za zgodność z oryginałem

10. MAJ. 2016

Figure 1

2
mgr inż. WALTER WIAKOWSKI
a) UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI URZĄDZEN
INSTALACYJNYCH W ZAKRESIE KALORII, CIĘPŁOTY
WODOCIĄGOWYCH, WYŁĄCZAJĄC WENTYLACJI I GAZOWYCH
NR UPRAWNIENI

77

5. Warunki obsługi komunikacyjnej i infrastruktury technicznej

Na obszarze bez zabudowy, budowę urządzeń kanalizacji sanitarnej należy lokalizować poza pasem drogi wojewódzkiej lub jeśli nie ma możliwości poza jezdnią jak najbliżej jego granicy. W przypadku lokalizacji kanalizacji sanitarnej pod chodnikiem należy chodnik rozebrać w całej szerokości i odbudować go wraz z podbudową. Ewentualne przejście kanalizacji sanitarnej pod drogą wojewódzką należy wykonać metoda przecisku lub przewiertu bez uszkodzenia nawierzchni jezdni. Szczegółowa lokalizacja oraz rozwiązania projektowe zakresu inwestycji należy uzgodnić z Zachodniopomorskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Koszalinie. Konieczne przejścia poprzeczne pod drogą powiatową winny być wykonane metoda przecisku lub przewiertu bez uszkodzenia jej nawierzchni. W przypadku braku innej możliwości dopuszcza się usytuowanie trasy sieci kanalizacji równoległe do jezdni w pasie drogowym z zachowaniem maksymalnej odległości od istniejącej krawędzi jezdni. Szczegółową lokalizację trasy sieci kanalizacji w pasie drogowym drogi powiatowej należy uzgodnić na etapie projektowania z Wydziałem Inwestycji Komunikacji i Dróg ul. Północna 15 w Myśliborzu.

- 5.1. Dojazd do przedmiotowej inwestycji z układu dróg publicznych - gminnych, powiatowej i wojewódzkiej na dotychczasowych warunkach. Inwestycja nie zmienia warunków obsługi komunikacyjnej i lokalizacji zjazdów w obrębie wyznaczonego terenu inwestycji.
- 5.2. Inwestycja zmienia warunki obsługi infrastruktury technicznej w zakresie przedmiotowym objętym niniejszą decyzją w oparciu o ustalenia i warunki określone przez zarządcę sieci kanalizacji sanitarnej – Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Dębnie Spółka z o.o. Zasilanie przepompowni i tłoczni z przyłączy do sieci elektroenergetycznych na warunkach wydanych przez ENEA OPERATOR Spółka z o.o. RD Debno.
- 5.3. Rozwiązanie ewentualnych kolizji z innymi sieciami na warunkach właściwych zarządców i administratorów sieci.

6. Wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich

Inwestycja spełniając ustalenia zawarte w pkt. 2 i 3 nie pozbawia osób trzecich:

- dostępu do drogi publicznej,
- możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i ciepłej oraz ze środków łączności,
- dostępu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi,
- ochrony przed uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie,
- ochrony przed zanieczyszczeniem powietrza, gleby i wody.

Niniejsza decyzja ustalająca warunki zabudowy i zagospodarowania terenu nie rodzi praw do tego terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich. Wnioskodawcy, który nie uzyskał prawa do terenu nie przysługuje roszczenie o zwrot poniesionych nakładów w związku z wydaniem tej decyzji.

7. Okres ważności decyzji

Z dniem wejścia w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wygasają uprzednio wydane decyzje ustalające warunki zabudowy i zagospodarowania terenu sprzeczne z ustaleniami tego planu, o ile nie wydano do tego czasu decyzji pozwolenia na budowę.

8. Projekt budowlany wraz z planem zagospodarowania terenu, uzyskanymi przez inwestora wymaganymi przepisami szczególnymi uzgodnieniami, pozwoleniami lub opiniami właściwych organów i oświadczeniem o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane należy przedłożyć w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu celem zatwierdzenia i uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

Za zgodność z oryginałem

3

10. MAJ 2016

mgr inż. WALDEMAR HARASIMOWICZ
UPRAWNIENIA BUDOWNICZE SPECJALNOŚĆ
BEZ OGRANICZEŃ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA
INSTALACJI W ZAKRESIE TECH. INSTALACJI I URZĄDZEŃ
WODOCIAGÓW, KANAŁIZACJI, OGRZEWANIA, CHŁODZENIA
WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

78

Uzasadnienie

Urząd Miejski w Dębnie zawiadomił o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu pismem z dnia 17.11.2015 znak: GPiK6733.8.2015.KM, w trybie wynikającym z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego.

W trakcie postępowania administracyjnego sporządzenie projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w przedmiotowej sprawie powierzono osobie wpisanej na listę Lubuskiej Okręgowej Izby Architektów RP o nr ewid. LU-0008 w trybie określonym w art. 50 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dokonano w toku przeprowadzonej analizy istniejącej zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie z wnioskiem w przedmiocie sprawy oraz w zakresie wynikającym z art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odstępując od trybu wynikającego z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadkach braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164 poz. 1588) z uwagi na brak cech nowego zagospodarowania podlegających ustaleniu wg parametrów przyjętych w tym rozporządzeniu.

Załącznik graficzny nr 1 w 9 arkuszach stanowi integralną część niniejszej decyzji.

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który decyzję wydał w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołania zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Decyzję opracował:

mgr inż. arch. Tomasz Klimek
czł. Lubuskiej Okręgowej Izby Architektów RP
nr LU-0008

BURMISTRZ

Piotr Downar
mgr inż. Piotr Downar

Otrzymują:

1. Pan Marcin Krawczyk, EKO-ISTAL Harasimowicz i Wspólnicy S.J.
ul. Kazimierza Wielkiego 61/412, 66-400 Gorzów Wlkp.
2. Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin
3. Starostwo Powiatowe, Wydz. Inwestycji Komunikacji i Dróg, ul. Pómnocna 15, 74-300 Myślibórz
4. właściciele wg wykazu
5. Gmina Dębno, ul. Piłsudskiego 5, 74-400 Dębno
6. a/a - Urząd Miejski w Dębnie, ul. Piłsudskiego 5, 74-400 Dębno

Do wiadomości:

1. według wykazu w aktach sprawy

Za zgodność z oryginałem
4

10. MAJ 2016

mgr inż. WALDEMAR HARASIMOWICZ
UPRAWNIENIA BUDOWLANO SPECJALNOŚCI
BETONOWE, KAMIEŃ, CERAMIKA
INSTALACJE W ZAKRESIE PRAC
PROJEKTOWYCH, KONSULTACJI I
CZĘŚCIOWYCH PRAC

79

opracował: mgr inż. arch. Tomasz Klimek
czyli Lubuskiej OIA RP nr LU-0008

ARCHITEKT MIEJSKI

mgr inż. arch. Tomasz Klimek
30.11.2012



OZNACZENIA:



GRANICA OBSZARU ANALIZOWANEGO

GRANICA TERENU INWESTYCJI

URZĄD MIEJSKI W DEBNE
14-400 DEBNO

Wydział
Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej

NINIEJSZY PLAN (SYTUACJA)
STANOWI ZAŁĄCZNIK

Do ...
z dnia ...

INSPEKTOR
ds. Gospodarki Przestrzennej

Za zgodność z oryginałem

mgr inż. arch. TOMASZ KLIMEK
URZĄD MIEJSKI W DEBNE
DEBNO, 14-400 DEBNO

81

ZALACZNIK GRAFICZNY NR 1, ARK 4/9
SMOLNICA-GRZYMRADZ 1: 2000

opracował: mgr inż. arch. Tomasz Klimiek
 czł. Lubuskiej OIA RP nr LU-0008



ARCHITEKT MIEJSKI


30.01.2015

OZNACZENIA:



GRANICA OBSZARU ANALIZOWANEGO

GRANICA TERENU INWESTYCJI



URZĄD MIEJSKI W DERNIE
 74-400 DENO

Wydział Komunalnej
 Gospodarki Przestrzennej

NINIEJSZY PLAN (sytuacyjny)
 STANOWI ZALACZNIK

Do ... z dnia ... znak ...

PODPISEK
 ds. Gospodarki Przestrzennej

122 Krzysztof Matyja

10. MAJ 2016
 data uprzedzenia
 podpis

83

mgr inż. arch. Tomasz Klimek
czł. Lubuskiej OIA RP nr LU-0008

ARCHITECT MIESD

each. Tenney 1000
3011. each.

ARKUSZ 6/9

URZĄD MIEJSKI W DEBNIE
74-400 DEBNO

Wydział
Gospodarki Przemysłowej i Komunalnej

NINIESZY PLAN (sytuacyjny)
STANOWI ZAŁĄCZNIK

Do 17 6 23 8 2056
z dnia 2016

Pracownia Nauk
dś. Gospodarki Przestrzennej

Krzysztof Matwijów

OZNACZENIA:

GRANICA OBSZARU ANALIZOWANEGO

GRANICA TERENU INWESTYCJI

GMYNNA DROGA PUBLICE NA - D2 NR 58

ARKUSZ 219

za zgodność z oryginałem
WALDEMAR HARASIMOWICZ

mgr inż. WALDEMAR FARSCHOWSKI
PRACOWNIA TECHNICZNA DO PROJEKTOWANIA
SPECJALNOŚCI

mgr inż. WŁADYSLAW J. KOWALSKI
7010 PRACOWNIA PROJEKTOWA I SPECJALNOŚCI
BETONOWA I ŻELAZNOBETONOWA

84



ZALACZNIK GRAFICZNY NR 1, ARK 6/9
SMOLNICA-GRZYMIRADZ 1: 2000

opracował: mgr inż. arch. Tomasz Klimek
 czł. Lubuskiej OIA RP nr LU-0008

ARCHITEKT MIEJSKI

368/4

mgr inż. arch. Tomasz Klimek
 30.11.2015.



ARKUSZ 7/9

URZĄD MIEJSKI W DĘBNIE
 74-400 DĘBNO

Wydział
 Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej

NINIEJSZY PLAN (sytuacyjny)
 STANOWI ZALACZNIK

Do projektu: 6.153.8.008/15
 z dnia 08.11.16
 PODPISANIE OR
 ds. Gospodarki Przestrzennej

OZNACZENIA:



Krzysztof Matyjasz

zgodność z oryginałem

data 10.11.2015
 mgr inż. arch. Tomasz Klimek
 BEZ OGRANICZEŃ W ZAKRESIE
 INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE
 CIEPLNOTECHNICZNYCH
 I KANALIZACYJNYCH

ARKUSZ 5/9

58


ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY NR 1, ARK 7/9
SMOLNICA-GRZYMIRADZ 1: 2000

opracował: mgr inż. arch. Tomasz Klimek
 czł. Lubuskiej OIA RP nr LU-0008

ARCHITEKT MIEJSKI

mgr inż. arch. Tomasz Klimek

30.11.2015.



NINIESZY PLAN (sytuacyjny)
 STANOWI ZAŁĄCZNIK
 Do ...
 Oznaczenia: z dnia 03.01.16, znak ...

GRANICA OBSZARU ANALIZOWANEGO
 GRANICA TERENU INWESTYCJI

PODINSPEKTOR
 ds. Gospodarki Przelazowej
 Krzysztof Matwójów

Za zgodność z oryginałem
 mgr inż. arch. Tomasz Klimek
 UPRAWNIENIA PODZIAŁE DO PROJEKTOWANIA
 PRZED OGRANICZENIAMI SPECJALNOŚCI
 W ZAKRESIE SPECJALNOŚCI I URZĄDZEN
 10 MAJ 2016

88

ZALĄCZNIK GRAFICZNY NR 1, ARK 8/9
SMOLNICA-GRZYMIERADZ 1: 2000

opracował: mgr inż. arch. Tomasz Klimek
 czł. Lubuskiej OIA RP nr LU-0008


ARCHITEKT MIEJSKI

mgr inż. arch. Tomasz Klimek

30.11.2017



922



ARKUSZ 9/19

74-400 DEBNO
 WYDZIAŁ

WNIOSY PLAN (sygn. nr)
 STANOWI ZALĄCZNIK
 Do decyzji o...

Do dnia 30.11.2017
 z dnia 30.11.2017

OZNACZENIA:



GRANICA OBSZARU ANALIZOWANEGO

GRANICA TERENU INWESTYCYJNEGO

Krzysztof Matwijów

381

10. MAJ 2016 inż. V. ALDEN I HARASIMOWICZ
 PRACOWNIA PROJEKTOWANIA
 BEZ OGRANICZEŃ W STOSUNKU DO
 WODOCIAŁOWYCH, KANALIZACYJNYCH, CIEPLNOTCH
 I GAZOWYCH

87

ARCHITEKT. MIE. 3361

per 100 arch. Torrey Mounds

30.11.2015

Woj. zachodniopomorskie
Gmina: DEBICA
Obrob.: GOSWIRAD
Strona: 1: 200

RESUBMIT

Przewidywać się zgodziłaś również kopyt z twój.

MALE DECEASED

20130801

15 JUL 2015

~~RECEIVED~~
JAN 10 1964
U.S. DEPT. OF JUSTICE
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
WASHINGTON, D.C. 20535

1941-1942

[illegible]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1

bioRxiv preprint doi: <https://doi.org/10.1101/2019.05.20.246441>; this version posted May 20, 2019. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder, who has granted bioRxiv a license to display the preprint in perpetuity. It is made available under aCC-BY-NC-ND 4.0 International license.

OZNACZENIA:

GRANICA OBSZARU ANALIZOWANEGO

GRANICA TERENU INWESTYCJI

UNZAP MESSIAH W. DEWITT
74-400 DEBNO

Wydział

gospodarki przestrzennej i komunalnej

INIES7V DI ANI (continued)

MINI-EZ I FLAN (sylacyjny) STANOWI ZAPACZNIK

6733.8 205

11/10/20

1940-1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 262

CONFIDENTIAL

dr. Gospodarki Przemysłu

8

Krzysztof Matw

8

5

bioRxiv preprint doi: <https://doi.org/10.1101/2019.05.20.250000>; this version posted May 20, 2019. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder, who has granted bioRxiv a license to display the preprint in perpetuity. It is made available under aCC-BY-NC-ND 4.0 International license.

ARKMSZ 8/9

Za zgodność z oryginałem

10 MAY 2008

WALDEMAR HARASIMOWICZ

06. PAŹ. 2015

EKO-INSTAL
Harasimowicz i Wspólnicy S.J.

Znak: GNiOŚ.6220.4.2015.KT.9

Dębno, dnia 1 października 2015r.

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (DZ.U. z 2010r. Nr 213, poz.1397 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz.U. z 2013r., poz. 267 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana Marcina Krawczyka wspólnika firmy EKO-INSTAL Harasimowicz i Wspólnicy Spółka Jawna z siedzibą w Gorzowie Wlkp. działającego w imieniu i z upoważnienia Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dębnie oraz uzyskaniu stosownych opinii w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

o r z e k a m

stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej dla miejscowości Smolnica wraz z przesyłem ścieków do miejscowości Grzymiradz.

U Z A S A D N I E N I E

Wnioskiem z dnia 29 kwietnia 2015r. (data wpływu 04.05.2015r.) Pan Marcin Krawczyk wspólnik Pracowni Projektowej EKO-INSTAL Harasimowicz i Wspólnicy Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. działając z upoważnienia Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Dębnie zwrócił się do Burmistrza Dębna o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej dla miejscowości Smolnica wraz z przesyłem ścieków do miejscowości Grzymiradz. Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.- zwanej dalej OOS) wnioskodawca przedłożył kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z jej zapisem w formie elektronicznej, wypis z ewidencji gruntów dot. terenów objętych inwestycją, mapę ewidencyjną, plan sytuacyjny z naniesionym zakresem inwestycji oraz pełnomocnictwo. Następnie pismami z dnia 12 i 15 czerwca 2015r. wniosek uzupełniono o wypisy z ewidencji gruntów na dz. nr 146/3, 146/2 obr. Grzymiradz i 482 obr. Smolnica oraz przekazano skorygowaną kartę informacyjną przedsięwzięcia.

Dla terenu inwestycji brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zakwalifikowano jako mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienione w § 3 ust. 1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (DZ.U. z 2010r. Nr 213, poz.1397 ze zm. - zwane dalej rozporządzeniem) tj. „sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem ich przebudowy metodą bezwykopową, sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym oraz przyłączy do budynków”. W związku z powyższym zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 OOS przedsięwzięcie to wymaga

uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w omawianym przypadku jest Burmistrz Dębna (art. 75 ust.1 pkt. 4 OoŚ).

Pismami z dnia 19.06.2015 r. na podstawie art. 64 ust. 1 OoŚ zwrócono się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu o wydanie opinii, w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedmiotowej inwestycji, w tym określenie zakresu ewentualnego raportu oddziaływania na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Myśliborzu postanowieniem z dnia 30.06.2015r. znak PPIS-N-ZNS/407-2/15 a Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie postanowieniem z dnia 01.07.2015r. znak WONS-OŚ.4240.132.2015.AT wyrazili opinię, że dla wnioskowanego przedsięwzięcia nie zachodzi potrzeba przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko. Następnie postanowieniem z dnia 17.08.2015r. znak GNiOŚ.6220.4.2015.KT.5 Burmistrz Dębna odstąpił od obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji.

Wydając niniejszą decyzję o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko organ wziął pod uwagę uwarunkowania o których mowa w art. 63 OoŚ.

Zgodnie z karta informacyjną przedsięwzięcia (dalej karta) planowane przedsięwzięcie polega na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przyłączami do posesji w miejscowości Smolnica, gm. Dębno. Zbierane ścieki odprowadzane będą do istniejącej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grzymiradz, skąd następnie istniejącym układem trafią do oczyszczalni ścieków w Dębnie. Teren objęty inwestycją obejmuje głównie pas drogowy oraz działki prywatne bezpośrednio do niego przylegające. Planowana łączna długość sieci wyniesie 12 000 m. Projektowany system kanalizacyjny składać się będzie z rur PCV-U, SN8, rur kamionkowych, rur PE, studni kanalizacyjnych, studni rewizyjnych i odpowietrzających oraz komór połączeniowych na rurociągu tłocznym, sieciowych przepompowni i tłoczni ścieków. Rurociągi tłoczne zostaną włączone do studni rozprężnych poprzez szczelne przejścia.

Sposób użytkowania nieruchomości po wykonaniu inwestycji nie zmieni swojego przeznaczenia. Zgodnie z kartą w obszarze inwestycji występują różnorodne drzewa oraz krzewy znajdujące się częściowo na terenie pobocza dróg. Sieć kanalizacji sanitarnej będzie prowadzona tak aby nie uszkodzić w żaden sposób ich struktury oraz systemu korzeniowego. Przewiduje się jednak, że w trakcie prac zajdzie konieczność usunięcia drzew kolidujących z siecią (szacunkowo ok.10 szt, przy czym rzeczywista liczba drzew przeznaczonych do wycinki zostanie ustalona na etapie wykonywania projektu budowlanego).

Wykopy wykonywane będą mechanicznie i ręcznie a wszystkie przejścia poprzeczne przez drogi i chodniki utwardzone wykonane zostaną metodą bezwykopową, przeciskiem w rurach ochronnych. W przypadku nawierzchni nieutwardzonych roboty ziemne wykonywane będą metodą rozkopu otwartego.

Realizacja inwestycji nie wymaga wykorzystywania znacznych ilości surowców naturalnych. W trakcie budowy wykorzystywane będą typowe materiały budowlane oraz prąd i woda. Na etapie budowy przewiduje się konieczność wykorzystywania wody zarówno do celów socjalnych pracowników jak i do wykonania prób ciśnienia szczelności sieci. Woda z prób ciśnienia wywożona będzie na oczyszczalnię ścieków w Dębnie. W fazie eksploatacji następować będzie jedynie zapotrzebowanie na energię elektryczną związaną z pracą pomp. Eksploatacja inwestycji nie będzie wymagała wykorzystywania zasobów naturalnych.

Z uwagi na rodzaj inwestycji nie przewiduje się możliwości kumulowania się oddziaływań. Na etapie realizacji przewiduje się występowanie nieznacznych emisji zanieczyszczeń do powietrza i emisji hałasu do środowiska związanych z prowadzeniem wykopów, pracą

Za zgodność z oryginałem

10. MAJ. 2016

mgr inż. WALTER HARASIMOWICZ
data
UPRAWNIENIA W SPECJALNOŚCI
BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI
INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE PRACY INSTALACYJNEJ I URZĄDZEN
INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE PRACY INSTALACYJNEJ I URZĄDZEN

str. 2

90

urządzeń i środków transportu. Ustąpią jednak one po zakończeniu procesu budowlanego. Powstające w trakcie realizacji inwestycji odpady gromadzone będą selektywnie i przekazywane podmiotom posiadającym odpowiednie zezwolenia w tym zakresie.

Z uwagi na rodzaj przedsięwzięcia przewiduje się, iż w trakcie eksploatacji emitowane będą niewielkie ilości zanieczyszczeń gazowych i pyłowych oraz hałas. Emisje te nie przekroczą dopuszczalnych norm.

Planowane przedsięwzięcie nie zalicza się do przedsięwzięć mogących powodować wystąpienie poważnej awarii.

Planowana inwestycja zlokalizowana będzie częściowo na obszarze Natura 2000 „Ostoja Witnicko-Dębniańska” PLB320015 tj. na odcinku pomiędzy miejscowościami Smolnica a Grzymiradz. Inne obszary objęte ochroną znajdują się w odległości od kilku do kilkunastu km od terenu planowanej inwestycji. Ponadto przedsięwzięcie zlokalizowane będzie poza obszarami wodno-błotnymi oraz innymi obszarami o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszarami wybrzeży, obszarami górskimi, obszarami, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone, obszarami o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, obszarami przylegającymi do jezior czy też obszarami uzdrowiska i ochrony uzdrowiskowej. Inwestycja realizowana będzie na terenie dwóch wsi – Smolnica i Grzymiradz o zwartej zabudowie zagrodowej a także w pasach dróg oraz terenach leśnych i rolnych.

Obszar inwestycji zlokalizowany jest w obszarze Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWD) nr PLGW600023 Dorzecze Odry. Rejon ten posiada dobry stan wód i uznany został za niezagrożony niespełnieniem celów środowiskowych określonych w Ramowej Dyrektywie Wodnej. Ponadto planowana kanalizacja przebiegała będzie przez rzeczne Jednolite Części Wód Powierzchniowych – Kanał Sienicy PLRW6000181912949. Obszar ten posiada zły stan wód jednak uznany został za niezagrożony niespełnieniem celów środowiskowych określonych w Ramowej Dyrektywie Wodnej.

Po analizie przedłożonych dokumentów oraz biorąc pod uwagę otrzymane opinie i charakter organ stwierdził, że:

- realizacja inwestycji nie wpłynie znacząco negatywnie na cel i przedmiot ochrony obszarów Natura 2000 oraz innych ww. elementów środowiska przyrodniczego z uwagi na to, że realizowana ona będzie głównie na terenie przekształconym i poddanym silnej antropopresji,
- realizacja inwestycji nie pogorszy również integralności obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z innymi obszarami,
- przy zastosowaniu wszystkich zabezpieczeń wskazanych w karcie przedsięwzięcia nie wpłynie także negatywnie na Jednolite Części Wód, w szczególności nie przewiduje się możliwości oddziaływania planowanej inwestycji na stan Kanału Sienicy, gdyż przejścia projektowanej kanalizacji pod ww. ciekiem wykonane będą metodą przewiertu lub przecisku w rurze ochronnej na warunkach wydanych przez zarządcę tych wód.

Celem planowanego przedsięwzięcia jest poprawa stanu higieniczno-sanitarnego miejscowości Smolnica i Grzymiradz, a tym samym poprawa jakości życia mieszkańców tych miejscowości. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wpłynie ponadto pozytywnie na stan środowiska gruntowo-wodnego, gdyż wyeliminuje z użytkowania istniejące zbiorniki bezodpływowe (szamba). Nieszczelność takich zbiorników sprzyja bowiem przedostawaniu się ścieków do gruntu i wód powierzchniowych i podziemnych.

Ze względu na rodzaj i charakter przedsięwzięcia nie przewiduje się jego transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego można stwierdzić, że lokalizacja przedsięwzięcia w głównej mierze na terenie utwardzonym (pasy drogowe) oraz na obszarze w dużym stopniu poddanym presji ze strony innych użytkowników oraz przy

wskazanych w karcie zabezpieczeń dla środowiska gruntowo-wodnego i powietrza nie powinna spowodować żadnych istotnych oddziaływań na środowisko. W fazie eksploatacji emisje zanieczyszczeń do powietrza mogą wystąpić w związku z pracą pomp w przepompowniach. Nie przewiduje się jednak aby realizacja czy eksploatacja inwestycji powodowała przekroczenia obowiązujących norm w środowisku. Przewiduje się, iż realizacja przedsięwzięcia spowoduje polepszenie jakości gleby oraz wód powierzchniowych i podziemnych z uwagi na wyeliminowanie możliwości wystąpienia zanieczyszczeń gruntu i wód powstałych na skutek nieszczelności obecnie wykorzystywanych zbiorników bezodpływowych gromadzących ścieki komunalne. Mając na uwadze lokalny zasięg oddziaływania przedsięwzięcia można stwierdzić, że nie zwiększy ono dotychczasowego oddziaływania na poszczególne elementy środowiska, formy ochrony przyrody oraz środowisko jako całość w rejonie objętym jego zakresem a także nie spowoduje obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej. W związku z powyższym uznaje się, iż planowana inwestycja nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w tym na obszary Natura 2000.

Z uwagi na fakt, iż liczba stron w postępowaniu przekroczyła dwadzieścia, zgodnie z art. 74 ust. 3 OÖS i art. 49 KPA organ zawiadomił strony postępowania o podjętych decyzjach i czynnościach w formie obwieszczeń wywieszanych na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dębnie. Przed wydaniem niniejszej decyzji zgodnie z art.10 KPA zawiadomiono strony o możliwości zapoznania się z zebrany materiał dowodowy oraz wypowiedzenia, co do całości zgromadzonej dokumentacji. Obwieszczenie to wywieszone zostało w okresie od 09.09.2015r. do 30.09.2015r. Do dnia dzisiejszego żadne uwagi czy wnioski nie wpłynęły.

Z uwagi na fakt, iż odstąpiono od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji na środowisko, nie zaistniała konieczność przeprowadzenia postępowania z udziałem społeczeństwa.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Dębna (ul. Marsz. J. Piłsudskiego 5, 74-400 Dębno) w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Załącznik:

1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

Otrzymują:

1. Krawczyk Marcin EKO-INSTAL Harasimowicz i Wspólnicy Sp. J., ul. Kazimierza Wielkiego 61/412, 66-400 Gorzów Wlkp pełnomocnik Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Droga Zielona 1, 74-400 Dębno
2. Pozostałe strony w formie obwieszczenia zgodnie z art. 49 KPA

Do wiadomości

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie (do postępowania WONS-OŚ.4240.132.2015.AT)
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Myśliborzu (do postępowania PPIS-N-ZNS/407-2/15)

Pobrano opłatę skarbową
w wysokości 205,00 zł zgodnie
z ustawą z dnia 16.11.2006r.
o opłacie skarbowej
(tekst jednolity Dz.U. z 2015r., poz. 783)

INSPEKTOR
d/s nieruchomości rolnych

mgr Katarzyna Trybel

BURMISTRZ

mgr inż. Piotr Downar

Za zgodność z oryginałem
mgr inż. WALTER HARASIMOWICZ
UPRAWNIENIA BURMISTRZA DO PROJEKTOWANIA
BUDOWNICTWA W SPECJALNOŚCI
INSTALACJI I URZĄDZEN
data 10. MAJ 2019

Załącznik do decyzji
znak: GNiOŚ.6220.4.2015.KT.5 z dnia 1 października 2015r.

Charakterystyka przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej dla miejscowości Smolnica wraz z przesyłem ścieków do miejscowości Grzymiradz, której inwestorem jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Droga Zielona 1, 74-400 Dębno.

Ścieki zbierane planowaną siecią w m. Smolnica odprowadzane będą do istniejącej kanalizacji sanitarnej w m. Grzymiradz, skąd następnie istniejącym układem trafią do oczyszczalni ścieków w Dębnie.

Projektowana kanalizacja sanitarna zostanie zlokalizowana w pasach istniejących dróg oraz po terenach prywatnych zgodnie z ustaleniami z zarządcami dróg i właścicielami nieruchomości. Inwestycja zlokalizowana zostanie na terenie działek: obręb Grzymiradz – 322, 127/1, 324/2, 146/2, 146/3, 315, 138/2, 324/2, 346, 139, 2/3, 2/4, 137/3, 317, 137/2, 369, 113/1, 113/5, 367, 113/6, 381, 382, 402, 93/3, 93/1, 145; obręb Smolnica – 22/1, 368/5, 22, 368/4, 23, 368/3, 24/1, 368/1, 24/2, 370, 24/3, 371/2, 43, 21, 49/17, 49/18, 448, 372/30, 372/15, 372/11, 49/2, 49/3, 49/4, 54, 57/4, 57/3, 57/1, 58/1, 68, 55/2, 69/4, 69/3, 69/6, 70/2, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80/1, 80/2, 80/4, 81/3, 81/4, 81/1, 82, 83, 84, 85, 86/2, 86/1, 88, 482, 107, 108, 109, 110, 111, 478/2, 478/1, 114, 115/1, 116/1, 116/3, 121/4, 121/2, 137/3, 137/4, 138, 140/4, 140/3, 140/1, 141, 141/1, 143, 479, 144/3, 145/1, 146, 147/1, 148/1, 149, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 129, 159, 160, 161/2, 162, 163/3, 163/2, 163/4, 163/5, 164/1, 164/2, 165, 166/1, 166/2, 167, 150, 168, 183/3, 193, 300/3, 300/2, 295, 294, 293, 292, 283/3, 283/2, 283/1, 282, 281, 280/1, 278, 276/1, 275, 261/1, 261/2, 260, 260/1, 259/6, 259/5, 258, 259/2, 262/1, 263/1, 264, 266, 267, 268, 270/1, 270/2, 319, 320, 238, 237, 236, 235/2, 231, 235/3, 234/1, 233, 232/5, 232/4, 232/1, 230/4, 230/1, 229/2, 229/1, 228, 365/4, 365/5, 215, 215/1, 20/1, 214/1, 214/2, 213/6, 212, 211/2, 211/1, 210/1, 209/2, 208/1, 11/13, 11/14, 11/8, 11/7, 12/1, 13, 14/1, 15, 16, 19/6, 19/4, 19/3, 372/36, 372/16, 372/3, 55/1, 58/2, 70/1, 75, 280/3, 161/1, 53/1.

Planowana łączna długość sieci wyniesie 12 000 m. Projektowany system kanalizacyjny składać się będzie z:

- rur o średnicach Ø160, Ø200, PCV-U, SN8 oraz rur kamionkowych posadowionych na głębokości około 1,00-5,00 m p.p.t (sieć kanalizacyjna grawitacyjna)
- rur PE o średnicach i wytrzymałości wynikającej z obliczeń hydraulicznych, posadowionych na głębokości około 1,50m p.p.t. a w razie wystąpienia kolizji lokalnie przegłębionych (sieć kanalizacyjna tłoczna)
- studni kanalizacyjnych Ø1200, Ø1000 beton C35/45, Ø1000, Ø800, Ø600-630, Ø400-425, Ø315 PP, PE lub PVC o głębokościach dostosowanych do zagłębienia sieci, na rurociągu tłocznym studnie rewizyjne, studnie odpowietrzające, komory połączeniowe,
- sieciowych przepompowni i tłoczni ścieków – będą to zbiorniki polimerobetonowe i betonowe o głębokości posadowienia do około 6,00 m p.p.t.; na kominkach wentylacyjnych przepompowni i tłoczni ścieków zostaną zamontowane filtry zapobiegające wydostawaniu się nieprzyjemnych zapachów poza obiekty; szacuje się konieczność budowy 8szt. przepompowni i tłoczni ścieków, jednak liczba ta zostanie szczegółowo przeanalizowana i ograniczona do minimum po określeniu przebiegu przyłączy na etapie uzgodnień. Rurociągi tłoczne zostaną włączone do studni rozprężnych poprzez szczelne przejścia.

Za zgodność z projektem
WALDEMAR HARASIMOWICZ
INŻYNIER DLA SPECJALNOŚCI
BEZ OGRANICZEŃ W ZAKRESIE PRAC
INSTALACYJNYCH I URZĄDZEN
WODOCIĄGOWYCH, KANALIZACYJNYCH, CIEPŁOTCH
WENTYLACYJNYCH I GAZOWYCH
NR UPRAWNIENIOWYCH
10. MAJ 2016 data podpis

93

Wykopy wykonywane będą mechanicznie i ręcznie. Wszystkie przejścia poprzeczne przez drogi i chodniki utwardzone wykonane zostaną metodą bezwykopową, przeciskiem w rurach ochronnych. W przypadku nawierzchni nieutwardzonych roboty ziemne wykonywane będą metodą rozkopu otwartego.

Le maitre inż. Piotr Downar

konosc z oryginalem
mgr inż. WALDEMAR MARASIMOWICZ
URZĄDZENIA BUDOWNICTWA PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI
INSTALACJI I URZĄDZENIACH
WENTYLACYJNYCH, KUCHENNYCH, CIEPŁOTY
KURZAKÓW, CHŁADZĄCYCH

10. MAJ. 2016

94

STAROSTWO POWIATOWE
w Myśliborzu
Wydział Geodezji Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami
ul. Spokojna 13
74-300 Myślibórz

Myślibórz, dnia 2016-04-07

GKN.6630.19.2016

ODPIS PROTOKOŁU NR 19/2016
NARADY KOORDYNACYJNEJ DOTYCZĄCEJ USYTUOWANIA
PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU

Podstawa prawna: art. Nr 28b ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (DZ.U.2010.193.1287 ze zm.), Zarządzenie nr 43/2014 Starosty Myśliborskiego z dnia 20 sierpnia 2014r.

Naradę przeprowadzono: 06-04-2016r.

Na wniosek: EKO-INSTAL Harasimowicz i Wspólnicy Sp. j., ul. Kazimierza Wielkiego 61/412, 66-400 Gorzów Wlkp.

Przewodniczący: Ewa Kucharska

Przedmiot narady: sieć kanalizacyjna sanitarna grawitacyjno-tłoczna z przyłączami, instalacje elektroenergetyczne zalicznikowe.

Lokalizacja obiektu: Gm. Dębno, obręb Smolnica-dz. nr 11/13, 20/1,372/36,372/15,129,258,319, 168,69/6,70/2,193,143,68,49/17,54,21,448;obwód Grzymiradz -dz. nr 367, 317, 346,138/2,324/2,315.

Uczestnicy narady:

L.p.	Nazwa instytucji	Imię i nazwisko (podpis)	Stanowisko(uwagi) w sprawie dokumentacji projektowej
1.	Orange Polska S.A. Al. Wyzwolenia 70 71-510 Szczecin	Tomasz Podkowski Główny Specjalista ds. Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze	1.Prace w miejscach zbliżeń oraz skrzyżowań z infrastrukturą telekomunikacyjną proszę prowadzić ręcznie z zachowaniem ostrożności. 2.Wykonawca jest zobowiązany zgłosić do Orange Polska prace w strefie sieci telekomunikacyjnej min. na 14 dni przed przystąpieniem do robót. Tryb i zasady zgłoszenia dostępne są na stronie: www.orange.pl/wniosek nadzor
2.	ENEA” Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Dębno ul. Gorzowska 3 74-400 Dębno	Marek Cichoń Kierownik Sekcji Utrzymania ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Gorzów Wlkp. RD Dębno	Kable występują według namiaru geodezyjnego, w miejscu występowania kabli elektroenergetycznych prace ziemne wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnych środków ostrożności i zachowaniem odległości wg PN-76/E-05125, rozpoczęcie prac ziemnych zgłosić w PE Dębno.

za zgodność z oryginałem

mgr inż. WALDEMAR HARASIMOWICZ
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEŃ W SIKU I WŁAŚCI
.....
.....
.....

95

3.	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dębnie		
4.	PSG Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Gazu Kostrzyn n/O ul. Łódzka 2 66-470 Kostrzyn n/O	Paweł Pulikowski Mistrz Sieci i Instalacji Gazowej RDG w Kostrzynie n/Odrą	Uzgodniono z uwagą: na 7 dni przed rozpoczęciem robót zgłosić w RDG Kostrzyn n/o, ul. Łódzka 2, 66-470 Kostrzyn n/O, tel. 95 752 8200, fax 95 752 8220
5.	PGNi G S.A. Oddział w Zielonej Górze ul. Boh. Westerplatte 15, 65-034 Zielona Góra		
6.	Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Poznaniu ul. Grobla 15, 61-859 Poznań	Andrzej Wojciechowski Koordynator ds. Technicznych	W rejonie wskazanego tematu nie ma gazociągów będących własnością OGP Gaz-System Oddział w Poznaniu.
7.	Urząd Miejski w Dębnie		
8.	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie		
9.	Wydział Dróg Starostwa Powiatowego w Myśliborzu		

Nie stawili się – lp. : 3, 5, 7, 8, 9.

Wydział GKN (uwagi, informacje):


- integralną częścią mapy na której sporządzono plan zagospodarowania jest karta rejestracyjna informatycznej kopii mapy (wtórnika), identyfikator ewidencyjny materiału zasobu: P.3210.2016.43
- ilość planów zagospodarowania: 17 (3egz)
- zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej: pismo z dnia 24.03.2016r., znak GKN.6631.7.2016.WŚ.

Sposób prowadzenia narady: tradycyjna forma spotkań zainteresowanych podmiotów i za pomocą środków komunikacji elektronicznej .


Za zgodność z oryginałem
mgr inż. WALDEMAR HARASIMOWICZ
UPRAWNIENI DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI
INSTALACJI WYKONAWCZYCH, KANALIZACJI I URZĄDZEN
WENTYLACYJNYCH I GAZOWYCH

Z up. Starosty
Ewa Kucharska
Przewodniczący zarząd koordynacyjnych

96



SCHEMAT PODZIAŁU NA ARKUSZE

[illegible]

Za zgodność z oryginałem
30 MAR 2016
.....
.....
.....

[illegible]

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Stronę nr 22 z dnia 23.04.2015 r.
Wykonanej dn. 11.05.2015 r.


GEODETA UPRAWNIOWY
Mikołaj Barwiński
ul. Dąbrowskiego 13A/S
65-400 Gorzów Wlkp.
Upr. nr 13757

[illegible]

Za zgodą WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI

**UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI
INSTALACJI I URZĄDZENIACH
WODOCIEGOWNYCH, KANAŁACH WYCNICH, CIEPLNICH
PONTAKTACH I ZAPÓRACH
NA UPRAWNIENIACH GOSPODARSTWA**






Ein solches Verbot ist jedoch in keinem Gesetz vorgesehen. Es ist daher nicht möglich, dass ein solches Verbot durch eine Verordnung erlassen werden kann. Ein solches Verbot ist jedoch in keinem Gesetz vorgesehen. Es ist daher nicht möglich, dass ein solches Verbot durch eine Verordnung erlassen werden kann.

10. 11. 1971

[illegible]



101

[illegible][illegible]

103

zgodność z oryginałem

mgr inż. WALTER MAHAJAN
UPRAWNIENIA DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN SPECYALNOŚCI
INSTALACJI W ZAKRESIE SIŁY PRĄDÓW
WODOCIOCIOWYCH I GAZOWYCH



MS

Zarząd Powiatu w Myśliborzu
ul. Spokojna 13,
74-300 Myślibórz

IKD.D.7130.1.81.2015.MU

Myślibórz, dnia 05.11.2015 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3, 3a, 4 i 5 Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 ze zm.) i zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 07.10.2015 r. (data wpływu do urzędu: 12.10.2015 r.) złożonego przez „EKO-INSTAL” Pracownia Projektowa z siedzibą przy ul. Kazimierza Wielkiego 61/412 w Gorzowie Wlkp. reprezentowane przez Pana Marcina Krawczyka działającego z tytułu pełnomocnictwa udzielonego przez Pana Sławomira Semenyszyna – Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dębnie w sprawie uzgodnienia trasy projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w pasie drogi powiatowej nr 1418Z (dz. nr 258 i 21 obr. Smolnica oraz dz. nr 367, 317 i 324/2 obr. Grzymiradz) i umieszczenie w nim urządzeń branży sanitarnej.

- uzgodnić pozytywnie trasę projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w pasie drogi powiatowej nr 1418Z (dz. nr 258 i 21 obr. Smolnica oraz dz. nr 367, 317 i 324/2 obr. Grzymiradz) i umieszczenie w nim urządzeń branży sanitarnej jak na złączonym planie z pieczęcią Starostwa Powiatowego w Myśliborzu przy zachowaniu następujących warunków:
- przejścia poprzeczne pod drogą oraz zjazdami utwardzonymi wykonać metodą bezwykopową (przecisku lub przewiertu),
- miejsca po przekopach przez zjazdy gruntowe odtworzyć poprzez zastosowanie podsypki piaskowej gr. 10 cm i kruszywa łamanego gr. 20 cm,
- w trakcie wykonywanych prac należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami istniejące w pasie drogowym zadrzewienie,
- należy zachować drożność i funkcjonalność istniejącego w poboczu drogi powiatowej rowu odwadniającego i przepustów (dz. nr 258 obr. Smolnica i dz. nr 129 obr. Smolnica – DW nr 126) połączonego z rowem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 126, a w przypadku uszkodzenia przewidzieć jego odbudowę lub przebudowę,
- na odcinku projektowanej sieci która przebiega w koronie jezdni drogi powiatowej przewidzieć odtworzenie całej nawierzchni jak dla ruchu KR-2,
- w przypadku uszkodzeń jezdni lub jej krawędzi w trakcie robót na skutek np. ruchu poprzecznego maszyn i urządzeń przewidzieć remont częściowy obejmujący odtworzenie jezdni jak dla ruchu KR 2 (zgodnie z załączonymi rysunkami) lub w zależności od uszkodzeń remont za pomocą emulsji asfaltowej i grysów np.: remonterem,
- w przypadku uszkodzenia utwardzonych elementów drogi przewidzieć całkowite odtworzenie z zastosowaniem 100% nowych materiałów,
- po robotach doprowadzić teren pasa drogowego do stanu pierwotnego - wykopy zagęszczać warstwami o gr. 20 cm do wskaźnika $I_s=0,97$,
- tereny zielone zahumusować i obsiać trawą,
- całość doprowadzić do stanu pierwotnego, przedstawione uwagi ująć w kosztorysie,
- po zakończeniu robót wykonaną sieć zewidencjonować na mapie powykonawczej.

Ponadto informuję, że zgodnie z art. 39 ust. 5 Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 ze zm.) jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przełożenia urządzenia lub obiektu, o którym mowa w ust. 3, koszt tego przełożenia ponosi jego właściciel.

Niniejsze uzgodnienie zapewnia prawo do dysponowania pasem drogowym dz. nr 258 i 21 obr. Smolnica oraz dz. nr 367, 317 i 324/2 obr. Grzymiradz na cele budowlane.

Jednocześnie informujemy, że powyższe nie stanowi podstaw do rozpoczęcia robót w pasie drogowym przed przystąpieniem do robót należy dopełnić wymogów zgodnie z ustawą Prawo budowlane (Dz. U. 2013 poz. 1409 ze zm.), a następnie przedłożyć projekt czasowej organizacji ruchu drogowego i plan zabezpieczenia robót (Dz. U. z 2004 r. nr 140 poz. 1481) i uzyskać zezwolenie ze Starostwa Powiatowego w Myśliborzu w Wydziale Inwestycji, Komunikacji i Dróg na zajęcie pasa drogowego w celu wykonywania powyższych prac (Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. Dz. U. z 2015 r. poz. 460 ze zm.).

mgr inż. WŁADYSŁAW HARASIMOWICZ
URZĄDNIK POWIATOWY Z PRASZKOWANIA
BEZPOŚREDNIEGO ZASTĘPCY
KONTAKTOWI WŁAŚCICIELA SIECI INSTALACJI URZĄDZEN

115

UZASADNIENIE

Odstąpiono od uzasadnienia niniejszej decyzji, gdyż uwzględnia ona w całości żądanie strony – art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Cytowanej ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Zarządu Powiatu w Myśliborzu złożone w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji.

Inwestor zobowiązany jest do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.

Otrzymują:

1. „EKO-INSTAL” Pracownia Projektowa
ul. Kazimierza Wielkiego 61/412
66-400 Gorzów Wlkp.
2. A/a.

z up. ZARZĄDU POWIATU

mgr inż. Adam Trzeciński
Naczelnik Wydziału Inwestycji,
Komunikacji i Dróg

Zwolnione z opłaty skarbowej
na podstawie Cz. III zał. ust. 44 kol. 4 pkt 9
ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.
o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 poz. 783 ze zm.)
podpis imię i nazwisko, stanowisko służbowe:

INSPEKTOR
w Wydziale Inwestycji,
Komunikacji i Dróg

mgr Maciej Urbanowski

za zgodność z oryginałem

mgr inż. WALDEMAR HARASIMOWICZ

UPRAWNIENIA WYDANE DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI

INSTALACJI W ZAKRESIE: INSTALACJI I URZĄDZEŃ
WODOCIĄGOWYCH, KANALIZACYJNYCH, CIEPŁYCH
I GAZOWYCH

116



PRZEKRÓJ 1-1

DETAL 1
Skala 1:20

1. 1.1
 2. 1.2
 3. 1.3
 4. 1.4
 5. 1.5
 6. 1.6
 7. 1.7
 8. 1.8
 9. 1.9
 10. 1.10
 11. 1.11
 12. 1.12
 13. 1.13
 14. 1.14
 15. 1.15
 16. 1.16
 17. 1.17
 18. 1.18
 19. 1.19
 20. 1.20
 21. 1.21
 22. 1.22
 23. 1.23
 24. 1.24
 25. 1.25
 26. 1.26
 27. 1.27
 28. 1.28
 29. 1.29
 30. 1.30
 31. 1.31
 32. 1.32
 33. 1.33
 34. 1.34
 35. 1.35
 36. 1.36
 37. 1.37
 38. 1.38
 39. 1.39
 40. 1.40
 41. 1.41
 42. 1.42
 43. 1.43
 44. 1.44
 45. 1.45
 46. 1.46
 47. 1.47
 48. 1.48
 49. 1.49
 50. 1.50
 51. 1.51
 52. 1.52
 53. 1.53
 54. 1.54
 55. 1.55
 56. 1.56
 57. 1.57
 58. 1.58
 59. 1.59
 60. 1.60
 61. 1.61
 62. 1.62
 63. 1.63
 64. 1.64
 65. 1.65
 66. 1.66
 67. 1.67
 68. 1.68
 69. 1.69
 70. 1.70
 71. 1.71
 72. 1.72
 73. 1.73
 74. 1.74
 75. 1.75
 76. 1.76
 77. 1.77
 78. 1.78
 79. 1.79
 80. 1.80
 81. 1.81
 82. 1.82
 83. 1.83
 84. 1.84
 85. 1.85
 86. 1.86
 87. 1.87
 88. 1.88
 89. 1.89
 90. 1.90
 91. 1.91
 92. 1.92
 93. 1.93
 94. 1.94
 95. 1.95
 96. 1.96
 97. 1.97
 98. 1.98
 99. 1.99
 100. 1.100

16
INSTRUKCJA WALDEKAR HARASIMOWICZ
URZĄDNIENIA SUDOWE DO PROJEKTOWANIA
W SPECJALNOŚCI
URZĄDZEN

PRZEKRÓJ 2-2

ist, szerokość chodnika

0.20 0.20

Obścieżki betonowe 8x20 cm na podtypie cem.-plak 1,4
gr. 3 cm

Obścieżki betonowe 8x20 cm na podtypie cem.-plak 1,4
gr. 3 cm

8 cm Warstwa izolacyjna - kaski betonowe w kolorze szarym
3 cm Podtypu plastikowa
10 cm Warstwa z chudego betonu

EKO-INSTAŁ
PRACOWNIA PROJEKTOWA

[illegible]



BURMISTRZ DĘBNA

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 5
74-400 Dębno

Dębno dn. 24.11.2015r.

Znak: GPiK.6853.54.2015.SM

WPLYNĘŁO

30. LIS. 2015

EKO-INSTAL
Harasimowicz i Wspólnicy S.

DECYZJA nr 54/2015

Na podstawie art. 39 ust. 3 i art. 40 ust. 1, 2 pkt 1, 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015r. poz. 460) oraz ust. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19.11.2015r. złożonego przez:

Marcin Krawczyk z Pracowni Projektowej „Eko-Instal” Harasimowicz i Wspólnicy Sp.J.
ul. Kazimierza Wielkiego 61/412; 66-400 Gorzów Wlkp.

działającą w imieniu i z upoważnienia:

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Droga Zielona 1, 74-400 Dębno

w sprawie: uzgodnienia lokalizacji kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przepompowniami ścieków w pasie drogowym dróg gminnych obręb Smolnica i obręb Grzymiradz.

Wyrażam zgodę

na lokalizację kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej oraz przepompowni ścieków dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Droga Zielona 1, 74-400 Dębno, w miejscowości Smolnica i Grzymiradz w poniższych działkach będących własnością Gminy Dębno:

obręb Smolnica

- działka nr 319 (z przepompownią ścieków)
- 168
- 193 (z przepompownią ścieków)
- 143 (z przepompownią ścieków)
- 68
- 54

obręb Grzymiradz

- działka nr 315 (z przepompownią ścieków)
- oraz na dysponowanie działką nr 138/2 obręb Grzymiradz będącą drogą powiatową ale stanowiącą własność Gminy Dębno.

2. Ustala się następujące warunki uzgodnienia:

- wykonać na warunkach wydanych przez zarządców
- należy zachować przebieg sieci zgodny z planem zagospodarowania terenu,
- pozwolenie dotyczy wyłącznie odcinka sieci naniesionej na plan sytuacyjny, posiadający pieczęć Urzędu Miejskiego w Dębnie wraz z numerem niniejszej decyzji.
- w przypadku kolizji w/w urządzeń z elementami pasa drogowego, podczas przebudowy pasa drogowego inwestor na własny koszt dokona przełożenia lub zabezpieczenia uzgadnianych urządzeń,

10. MAJ. 2016

Wzrost zgodny z oryginałem
mgr inż. WALDEMAR HARASIMOWICZ
URZĄDNIENIA DROGOWE I PROJEKTOWANIA
PRZEBUDOWY I REMONTY DROG
INSTALACJE WODOCIECIOWE I KANALIZACJI
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
WODOCIECIOWE I KANALIZACJI
WODOCIECIOWE I KANALIZACJI

128

Uzasadnienie

Zgodnie z art.107 kpa odstępuje się od uzasadnienia decyzji, gdyż uwzględnia ona w całości żądania strony. Zgoda zarządcy drogi wyrażona w niniejszej decyzji nie jest równoznaczna z pozwoleniem na budowę stosownie do przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 z późniejszymi zmianami).

Przed przystąpieniem do robót, do fizycznego umieszczania urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego niezbędne jest wystąpienie inwestora w trybie i na warunkach określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określania warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2004r. Nr 140 poz. 1481 z późniejszymi zmianami) z wnioskiem o wydanie przez zarządcę drogi decyzji tak na ustalenie opłaty z umieszczanie w pasie drogowym w/w urządzeń, jak i zezwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym i ustalenia opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Pouczenie

Na mocy niniejszej decyzji stwierdza się, iż wnioskodawcy przysługuje prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu art. 3 pkt 11 ustawy Prawo budowlane.

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za moim pośrednictwem złożone w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

BURMISTRZ

mgr inż. Piotr Downar

Otrzymują:


1. EKO - INSTAL
Harasimowicz i Wspólnicy Sp. J.
ul. Kazimierza Wielkiego 61/412
66-400 Gorzów Wlkp.
2. a/a

za zgodność z oryginałem

10 MAI 2016

mgr inż. WALDEMAR HARASIMOWICZ
uprawnienia do wykonywania specjalności

129



URZĄD MIEJSKI W DĘBIE
74-400 DĘBNO
Wydział
Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej

UZGODNIONO
w Urzędzie Miejskim w Dębnie
z zastrzeżeniem bez zastrzeżeń

decyzja Nr 685/5.4.2012 z dnia 14.04.2012 r.
Uzgodnienie nie jest równoznaczne z zezwoleniem
na zajęcie pasa drogowego Ustawa z dnia 21 marca
1965 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 744
poz. 1366 z późn. zm.)

Inspektor ds. gospodnictwa
S-RIIIb
Sierżant Miszczyk

LEGENDA :

==	PROJ. KANALIZACJA SANITARNA GRANITACYJNA
---	PROJ. KANALIZACJA SANITARNA TŁOCZNA
---	GRANICE DZIAŁEK
○	NUMERY DZIAŁEK
==○==	PROJ. STUDNIA KANALIZACYJNA Ø1,2 BET. C35/45
==○==	PROJ. STUDNIA KANALIZACYJNA Ø0,4 PP

EKO-INSTAL

PRACOWNIA PROJEKTOWA

tel. 95 717 10 70 fax. 95 717 23 20
ul. Kazimierza Wielkiego 61, 66-400 Garzów Wlkp. NIP 5961646792 REGON 080003161

email : biuro@eko-instal.biz www.eko-instal.biz

OBIEKT	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRANITACYJNO-TŁOCZNEJ DLA MIEJSCOWOŚCI SIENIUCHA WRAZ Z PRZESTĘM SIERÓW DO MIEJSCOWOŚCI GRZYMIERZ
NAZWA OPRACOWANIA	PROJEKT BUDOWLANY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRANITACYJNO-TŁOCZNEJ DLA MIEJSCOWOŚCI SIENIUCHA WRAZ Z PRZESTĘM SIERÓW DO MIEJSCOWOŚCI GRZYMIERZ
INWESTOR	PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPOŁKA Z O.O. UL. DROGA ZIELONA 1, 74-400 Dębno
BRANŻA	SANITARNA
PROJEKTANT	mgr inż. Waldemar Harasimowicz upr. projekt. w specjaln. instalac. w zokręgu siłki, jsiłk, urz. gaz., wodoc. i kanalizac. nr LUK/0816/P085/05
SPRAWDZIL	mgr inż. Ewa Kramm upr. projekt. w specjaln. instalac. w zokręgu siłki, jsiłk, urz. gaz., wodoc. i kanalizac. nr LUK/0816/P085/03
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	
SKALA	1:500
DATA	05.05.2015
PYS.NR	3

10. MAJ 2016

mgr inż. WALDEMAR HARASIMOWICZ
PRACOWNIA PROJEKTOWA

131




UNZAP WEISSER IS CHEF
74-600 DRYDO
Wynal
Gripodard Pissapardel | Kone, an... |

[illegible]

ZADANIA

PROJ. KANALIZACJA SANITARNIA GROMIĘCZYNIA
PROJ. KANALIZACJA SANITARNIA TŁOCZYN
GRABICE DĄBÓW
NUMERY DWÓJEK
☐-☒-☐
PROJ. STUPIENIA KANALIZACYJNA #1,2 BZI CZS/VS
PROJ. STUDIUM KANALIZACYJNA #0,1 PP

[illegible]



ERO-INSTAL
PRACOWNIA PROJEKTOWA

ul. Armii Krajowej 1, 05-110 Sulejówek, tel. 22 614 14 14, fax 22 614 14 15
e-mail: biuro@ero-instal.pl, www.ero-instal.pl

PROJEKT: BUDOWA
OPRACOWANIE: [blank]
AUTOR: [blank]
DATA: [blank]

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

10. MAJ 2016

10. MAJ 2016

mgr inż. WŁADYSŁAW HARASIMOWICZ

134

BURMISTRZ DĘBNA
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 5
74-400 Dębno

WPLYNĘŁO

30. LIS. 2015

EKO-INSTAL
Harasimowicz i Wspólnicy S.J.

Eco - Instal
Pracownia Projektowa
ul. Kazimierza Wielkiego
66 – 400 Gorzów Wlkp

GNIOŚ.6853.8.2015.AB

Dębno, dnia 24 listopada 2015r.

Dotyczy: budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej dla miejscowości Smolnica wraz z przesyłem ścieków do miejscowości Grzymiradz

W odpowiedzi na pismo z dnia 18.11.2015 roku (data wpływu 19.11.2015r.), niniejszym wyrażam zgodę na zlokalizowanie projektowanej kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków na działkach 11/13, 69/6, 70/2, 49/17 i 372/15 obręb Smolnica gm. Dębno.

Jednocześnie wyrażam zgodę na dysponowaniem gruntem w/w działek stanowiących własność Gminy Dębno dla celu określonego w art. 32 ust.4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane /Dzu.nr 207 poz.2016/ tj dysponowanie nieruchomością na cele budowlane.

BURMISTRZ
Pi
mgr inż. Piotr Downar

Otrzymuje:


1. Adresat
2. Wydz. GNIOŚ a/a

zgodność z oryginałem
10. MAJ 2016

mgr inż. PIOTR DOWNAR / EKO-INSTAL
Harasimowicz i Wspólnicy S.J.

135

134



**PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW
I KANALIZACJI
Sp. z o.o. w Dębnie**

WPLYNĘŁO

08. LUT. 2016

EKO-INSTAL
Harasimowicz i Wspólnicy Sp. J.

74 - 400 DĘBNO ul. Droga Zielona 1 tel./fax 95 760 30 95
www.pwikdebno.pl e-mail: sekretariat@pwikdebno.pl

**STACJA
UZDATNIANIA WODY**

74 - 400 DĘBNO

ul. Kosynierów 23

tel. 95 760 26 64

**„Eko-Instal” Harasimowicz
i Wspólnicy Sp. J.
ul. Kazimierza Wielkiego 61
66-400 Gorzów Wlkp.**

z dnia: 12.10.2015r.

Dębno, dnia: 31.12.2015r.

Wasz znak: 2019/192/2015
Nasz znak: DT-5014/54/2015

Dotyczy: wydania warunków technicznych dla inwestycji pn. „Budowa sieci grawitacyjno-tłocznej dla m. Smolnica wraz z przesyłem ścieków do m. Grzymiradz” oraz włączenia do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w m. Grzymiradz projektowanej sieci grawitacyjno-tłocznej dla m. Smolnica.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Dębnie, w związku z opracowywaną dokumentacją projektową pn.: „Budowa sieci grawitacyjno-tłocznej dla m. Smolnica wraz z przesyłem ścieków do m. Grzymiradz” wyraża zgodę na włączenie projektowanej sieci grawitacyjno-tłocznej do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w m. Grzymiradz.

Włączenia należy dokonać poprzez zaprojektowanie studni rozprężnej z kręgów betonowych z betonu B45 zbrojonej o średnicy min. \varnothing 1200mm z filtrem antyodorowym podwłazowym z wypełnieniem z węgla aktywnego i włazem żeliwnym typu ciężkiego wentylowanym z żeliwa sferoidalnego z wkładką tłumiącą z zabezpieczeniem przeciwwyważeniowym i przeciwkradzieżowym, którą należy następnie połączyć z istniejącą studnią (Sistn.1) kanałem grawitacyjnym z rur kamionkowych o średnicy minimum \varnothing 200mm.

Projektowane sieci grawitacyjne należy wykonać z rur kamionkowych o średnicy min. \varnothing 200mm; przyłącza kanalizacji sanitarnej należy wykonać z rur z tworzywa sztucznego PVC-U SN8 o śr. min. \varnothing 160mm.

Wszystkie projektowane przyłącza na kanalizacji sanitarnej należy włączać do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej poprzez studnie rewizyjne z tworzywa sztucznego PVC-U o średnicy minimum \varnothing 600mm lub do studni betonowych o średnicy minimum \varnothing 1200mm zlokalizowanych na granicy podłączanych działek.

Na projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej należy zastosować studnie kanalizacyjne z betonu B45 zbrojone łączone na uszczelkę o średnicy minimum 1200mm. Wszystkie studnie należy zamknąć płytą drogową typu ciężkiego oraz z włazami typu ciężkiego o średnicy minimum 600mm. Nie dopuszcza się stosowania zwężek jako zwieńczeń studni. Kręgi denne studni należy wyposażać w przejścia szczelne oraz fabrycznie wyrobioną kinetę.

Ze względu na prawidłową pracę sieci kanalizacyjnej oraz możliwość jej czyszczenia i prawidłowej eksploatacji przy znaczących zmianach kierunków tras kanalizacji oraz w rozstawie nie większym niż co 50m należy zabudować studnie rewizyjne betonowe o średnicy min. \varnothing 1200mm. Włazy studni należy zaprojektować jako żeliwne typu ciężkiego wentylowane z żeliwa sferoidalnego z wkładką tłumiącą z zabezpieczeniem przeciwwyważeniowym i przeciwkradzieżowym. Teren wokół studni z tworzywa sztucznego PVC należy utwardzić w odległości 30 cm od włazu.

W miejscach w których nie można wykonać kanalizacji grawitacyjnej należy zastosować przepompownie ścieków, które należy wyposażać w dwie pompy, pracujące naprzemiennie. Należy dostarczyć rezerwowe pompy w ilości jednej sztuki na każdy przyjęty typoszereg pomp.

Przepompownia powinna być wyposażona w aparaturę kontrolno-pomiarową: sondę hydrostatyczną oraz dwa pływak, armaturę odcinającą wraz z przegubami wyprowadzonymi pod właz przepompowni; armaturę zwrotną typu „Szuster”, zawór płuczący armatury tłocznej wyprowadzony pod właz przepompowni; drabinka szalowa do dna przepompowni wraz z pomostem technicznym. Armatura wykonana ze stali kwasoodpornej natomiast zawory z przeznaczeniem do ścieków z żeliwa sferoidalnego z powłoką odporną na działanie ścieków.

Przepompownie należy wykonać w szczelnych zbiornikach polimerobetonowych wyposażonych w wentylację grawitacyjną oraz filtry antyodorowe zamontowane na kominkach wentylacyjnych wykonanych ze stali kwasoodpornej. Włazy przepompowni wykonać ze stali kwasoodpornej.

**OCZYSZCZALNIA
ŚCIEKÓW**

74 - 400 DĘBNO

ul. Kostrzyńska 28

tel. 95 760 29 77

**PRZEPOMPOWNIA
ŚCIEKÓW**

74 - 400 DĘBNO

ul. Ofiar Katynia

tel. 95 760 25 54

10. MAJ 2016
WŁAZ WYKONAN
HARASIMOWICZ
podpis
WODOCIĄGI I KANALIZACJA
DEBNO
DEPUTACJA
DEPUTACJA

139

Przepompownia tłocząca ścieki z m. Smolnica do m. Grzymiradz musi być wybudowana jako przepompownia ścieków typu sucha tłocznia, którą należy wyposażyć w dwie pompy, pracujące naprzemiennie oraz trzecią pompę zapasową. Moduły tłoczni należy umieścić w szczelnych zbiornikach polimerobetonowych wyposażonych w wentylację grawitacyjną oraz mechaniczną oraz filtry antyodorowe zamontowane na kominkach wentylacyjnych ze stali kwasoodpornej. Przepompownia powinna być wyposażona w aparaturę kontrolno-pomiarową: sondę ultradźwiękową, armaturę odcinającą; armaturę zwrotną typu „Szuster”, zawór płuczący armatury tłocznej; drabinka szlaczowa do dna zbiornika tłoczni. Armatura wykonana ze stali kwasoodpornej natomiast zawory z przeznaczeniem do ścieków z żeliwa sferoidalnego z powłoką odporną na działanie ścieków. Konstrukcja modułu tłoczni musi umożliwiać łatwą konserwację np. klap zwrotnych i separatorów oraz czyszczenie zbiornika tłoczni z nagromadzonych zanieczyszczeń. Moduł wykonany powinien być z materiału odpornego na działanie ścieków tj. stali kwasoodpornej lub stali z powłoką odporną na działanie ścieków.

Do każdej przepompowni musi być wykonany zjazd umożliwiający dojazd pojazdu asenizacyjnego do zbiornika przepompowni.

Projektowane przepompownie ścieków należy podłączyć do istniejącego miejskiego systemu monitoringu przepompowni ścieków opartego na pakietowej transmisji danych w technologii GPRS, którego stacja odbiorcza wraz z panelem dyspozytorskim zlokalizowana jest na terenie Oczyszczalni Ścieków w Dębnie przy ul. Kostrzyńskiej 28.

Nie dopuszcza się stosowania innego modelu i rodzaju monitoringu niż już istniejący.

Szczegółowy zakres wymagań w zakresie monitoringu należy ustalić z działem technicznym PWiK Sp. z o.o. w Dębnie na etapie projektowania, przed uzyskaniem uzgodnień i pozwolenia na budowę projektowanych sieci.

Włączenia kanalizacji tłocznej do kanalizacji grawitacyjnej w m. Smolnica należy dokonać poprzez zastosowanie studni rozprężnej minimum 1200mm wyposażonej w filtr z wkładem antyodorowym z wypełnieniem z węgla aktywnego. Na projektowanej sieci kanalizacji tłocznej przewidzieć komory z zaworami czyszczącymi oraz komory z zaworami odpowietrzającymi.

Warunkiem włączenia się do sieci kanalizacji sanitarnej jest opracowanie dokumentacji technicznej sieci i przyłączy oraz uzgodnienie ich w PWiK Sp. z o.o. w Dębnie w zakresie zastosowanych materiałów i rozwiązań projektowych, oraz uzgodnienie w ZUDP przy Starostwie Powiatowym w Myśliborzu i uzyskanie pozwolenia na budowę.

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy uzyskać zgodę na zajęcie pasa drogowego w instytucji w której zakresie utrzymania jest droga (ulica) na której będą wykonywane roboty ziemne.

Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej musi być zaprojektowana i wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wiedzą techniczną.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dębnie zastrzega sobie wyłączność wykonania włączenia w czynną sieć kanalizacyjną w porozumieniu z inwestorem i ew. wykonawcą.

Po wykonaniu kanalizacji należy ją poddać próbie na szczelność oraz zgłosić do odbioru technicznego załączając 1 egz. inwentaryzacji powykonawczej sporządzonej przez uprawnionego geodetę.

Warunki techniczne projektowanych sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej oraz włączenia w czynną sieć kanalizacji sanitarnej ważne są w okresie 2 lat licząc od daty ich wystawienia.

PREZES ZARZADU

mgr inż. Sławomir Semenyszyn

W załączeniu :

- 1 egz. podkładu geodezyjnego w skali 1 : 1000,

Do wiadomości :

- Urząd Miejski w Dębnie.

10. MAJ 2016
URZĄD MIEJSKI W DĘBNIE
DZIAŁ OŚWIATY I KULTURY
INSTALACJA I WYKONANIE PRAC
W OBLASTY KANALIZACJI I WODOCIECIE
NR URZĄDZENIA
podpis

140



- LEGENDA :
- PROJ. KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA
 - PROJ. KANALIZACJA SANITARNA TŁOCZNA
 - GRANICE DZIAŁEK
 - NUMERY DZIAŁEK
 - PROJ. STUDNIA KANALIZACYJNA Ø1,2 BET. C35/45
 - PROJ. STUDNIA KANALIZACYJNA Ø0,4 PP

2009-10-10 WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH
 INSTALACJI W ZAKRESIE PRAC PROJEKTOWYCH
 W ODCINIEKACH KANALIZACJI SANITARNEJ
 W ODCINIEKACH KANALIZACJI SANITARNEJ
 W ODCINIEKACH KANALIZACJI SANITARNEJ

10. MAJ 2016

141

GRZYMIERADZ

CIESZAŃSKA

Grzymiradz

RYSUNEK NR 18

RYSUNEK NR 17

RYSUNEK NR 16

RYSUNEK NR 15

RYSUNEK NR 14

RYSUNEK NR 13

RYSUNEK NR 12

RYSUNEK NR 11

RYSUNEK NR 10

RYSUNEK NR 9

RYSUNEK NR 8

RYSUNEK NR 7

RYSUNEK NR 6

RYSUNEK NR 5

RYSUNEK NR 4

RYSUNEK NR 3

RYSUNEK NR 2

RYSUNEK NR 3 RYSUNEK NR 2

RYSUNEK NR 4

RYCHAK NR 5

EX-151-106 NR 6

RYSUKEK NR 7

RYSUWEK NR 8

~~RYSUNEK NR. 1~~

SYSUNEX NR 10

97-16
JAN 16

SUNEX NR 11

5076K NR 12

SUNEX NR 13

~~SUNEX NR 14~~

SUNEX NR 15

143

PAZDZIESIOW : KAWALZAK

Uzgodnione urządzenia i wyznaczone w terenie sieci szpiżaryzacji instalacji wod.-kanf. Sieć wod.-kanf. występuje zgodnie z podziałem geodezyjnym. W miejscu występowania sieci wod.-kanf. prace ziemne wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Rozmieszczać prace ziemnych zalegających w płasku. Długość.

DT-5014/6/0/2016

05 MAY 2016

mgr inż. Kamil Wszelakowski
ds. Gr. MGR = 1 R Z
-kowel

mgr inż. Mariusz Winiowski

za zgodność z oryginałem
mgr inż. WŁADYSŁAW SZYMOWICZ
UPRAWNIENIA PODANE W CIE PROJEKTOWANIA
LEŻ OGRANICZENIEM SPECJALNOŚCI
INSTALACJI I URZĄDZEŃ
W ZAKRESIE PRACY W INSTALACjach I URZĄDZENiach
ELEKTRYCZNYCH, KIEROWNICACH I PRZEWODNIKACH
J. M. J. 2006 podpis
NR UPRAWNIENIA: 10000000000000000000

SMOLNICA

[illegible]



WPŁYNĘŁO
01. GRU. 2015
EKO-INSTAL
Harczewicz i Wspólnicy S.J.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
Oddział w Zielonej Górze

Dział Uzgodnień Zewnętrznych
ul. Boh. Westerplatte 15, 65-034 Zielona Góra
tel. (68) 329 11 03, fax (68) 329 12 59
iwona.wantuch@pgnig.pl

Pracownia Projektowa
„EKO-INSTAL”
ul. Kazimierza Wielkiego 61
66-400 Gorzów Wielkopolski

Wasz znak:
Nasz znak: TK.2122.129(6).15

Zielona Góra, 26.11.2015r.

Dot.: uzgodnienia budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej dla miejscowości Smolnica wraz z przesyłem ścieków do miejscowości Grzymiradz.

Szanowni Państwo,

Nawiązując do Państwa pisma z dnia 06.11.2015r., uprzejmie informujemy, że przedmiotowa inwestycja nie leży na obszarze i terenie górnictwem PGNiG SA w Warszawie Oddział w Zielonej Górze, utworzonym w związku z wydobywaniem ropy naftowej i gazu ziemnego.

Jednocześnie nadmieniamy, że ww. inwestycja tworzy kolizje (2 skrzyżowania) z wiązką następujących gazociągów, należących do PGNiG SA w Warszawie Oddział w Zielonej Górze, tj.:

Kolizja nr I (skrzyżowanie projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej) oraz **Kolizja nr II** (skrzyżowanie projektowanej kanalizacji sanitarnej tłocznej) z:

- gazociągiem gazu surowego DN 150 bis relacji Ośrodek Produkcyjny Cychry
- KRNiGZ Zielin, max. ciśnienie robocze 11,5 MPa, (gazociągiem tym przesyłany jest gaz z zawartością siarkowodoru o stężeniu ok. $0,2 \div 0,5 \%$),
- gazociągiem gazu handlowego DN 150 relacji Ośrodek Centralny Barnówko
- KRNiGZ Zielin, max. ciśnienie robocze 7,0 MPa,
- gazociągiem gazu handlowego lub surowego (w zależności od potrzeb) DN 100 relacji Ośrodek Centralny Barnówko - KRNiGZ Zielin, max. ciśnienie robocze

Za zgodność z oryginałem

145
T O d a t a : 2016r. 14.01.2016r. W A L D E M A R H A R C Z E W I C Z
UPRAWNIENIA DO PROJEKTOWANIA
EKO-INSTAL
INSTALACJE W ZAKRESIE
WODOCIĄGÓW, KANALIZACJI
WENTYLACJI
NR UPRAWNIENIA

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA, ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddział w Zielonej Górze, ul. Bohaterów Westerplatte 15, 65-034 Zielona Góra
KRS 0000059492, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS
NIP 5250008028, REGON 012216736, kapitał zakładowy (opłacony w całości): 5 900 000 000 zł
www.pgnig.pl

11,5 MPa, (gazociągim tym może być przesyłany gaz handlowy jak również gaz z zawartością siarkowodoru o stężeniu max. 2,0 %).

Informacyjnie podajemy, że ww. gazociągi posadowione są we wspólnym wykopie na głębokości ok. 1,2m.

Dodatkowo informujemy, że **akceptujemy** wykonanie miejsc skrzyżowań projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej przeciskiem pod ww. wiązką gazociągów, zgodnie z załączonymi profilami podłużnymi, rys. nr 2 i 4 w skali 1:100/500.

Miejsca ww. skrzyżowań zaznaczono na załączonych mapach – projektach zagospodarowania terenu, rys. nr 1 i 3 w skali 1: 500.

W związku z powyższym:

1. Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy dokładnie określić rzeczywisty przebieg wiązki gazociągów w miejscach skrzyżowań z projektowaną inwestycją oraz głębokość jej posadowienia poprzez wykonanie ręcznych przekopów pod nadzorem uprawnionego eksploatatora gazociągów, tj.: Kierownika KRNiGZ Zielin Pana Mariusza Pelca lub osoby przez niego wyznaczonej.
2. W pasie o szerokości **15 m** na stronę od osi skrajnego gazociągu w wiązce nie wolno prowadzić jakichkolwiek prac bez zezwolenia i nadzoru ww. eksploatatora gazociągów.
3. Prace ziemne w obrębie gazociągów i w miejscu skrzyżowania należy wykonywać ręcznie, a praca sprzętu mechanicznego zezwolona jest przy zachowaniu minimum **5 m**, licząc od najdalej wysuniętej części sprzętu do osi skrajnego gazociągu w wiązce.
4. O terminie przystąpienia do prac w zakresie objętym uzgodnieniem należy powiadomić pisemnie, z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem Kierownika KRNiGZ Zielin Pana Mariusza Pelca, adres: Troszyn, 74-505 Mieszkowice, (tel. 95 760 03 74, fax 95 760 14 10) i zlecić nadzór.

W powiadomieniu należy podać:

- nr uzgodnienia,
- termin rozpoczęcia prac,
- nazwisko osoby odpowiedzialnej z ramienia wykonawcy za prowadzone prace wraz z numerem telefonu kontaktowego.

Kopię zlecenia dotyczącego nadzoru należy przestać do PGNiG SA w Warszawie Oddział w Zielonej Górze, Dział Uzgodnień Zewnętrznych, ul. Boh. Westerplatte 15, 65-034 Zielona Góra (fax 68 329 12 59).

5. Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu prac dostarczyć do PGNiG SA w Warszawie Oddział w Zielonej Górze inwentaryzację powykonawczą miejsc skrzyżowań.

Inwentaryzacja powykonawcza powinna zawierać:

- sprawozdanie techniczne,
- szkic polowy,
- wykaz współrzędnych,
- kopię mapy zasadniczej,
- mapę numeryczną w skali 1:250 w systemie EWMAPA lub AutoCad.

Z poważaniem,

p.o. DYREKTOR EKSPLOATACJI

Grzegorz Kawka

Załączniki:


1. Mapa orientacyjna.
2. Projekty zagospodarowania terenu, rys. nr 1 i 3 w skali 1: 500.
3. Profile podłużne, rys. nr 2 i 4 w skali 1:100/500.

Do wiadomości:

- Kierownik KRNiGZ Zielin – p. M. Pelc.

Za zgodność z oryginałem
mgr inż. WALDEMAR HARASIMOWICZ
UPRAWNIENIA ZDZIAŁANE DO PROJEKTOWANIA
PTZ GÓRNIKÓW W SPECJALNOŚCI
INSTALACJI W ZAKRESIE OŚCIEŻCZANIA I URZĄDZEN
WENTYLACJI PRZECIWPŁYNÓW I GAZOWYCH
10 MAR 2015

146




LEGENDA:
PROJ. KANALIZACJA SANITARNIA GRANICZYCA
PROJ. KANALIZACJA SANITARNIA TŁOCZNA
GRANICE DZIAŁEK PAS DROGI POWATOWEJ
NUMERY DZIAŁEK PAS DROGI POWATOWEJ
PROJ. STUDNIA KANALIZACYJNA Ø12 BET. C35/45
PROJ. STUDNIA KANALIZACYJNA Ø0,4 PP

EKO-INSTAL PRACOWNIA PROJEKTOWA EKO-INSTAL Harasimowicz i Wspólnicy Sp. z o.o. ul. Kazimierza Wielkiego 61, 66-400 Gorzów Wlkp. NIP 596164792 REGON 080009361 tel. 95 717 10 70 fax. 95 717 23 20 email: biuro@eko-instal.biz www.eko-instal.biz	
OBIEKT	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRANICZYCA-TŁOCZNEJ DLA MIEJSCOWOŚCI SMOŁNICA WRAZ Z PRZESTYEM SIECIÓW DO MIEJSCOWOŚCI GRZYMIARÓW
NAZWA OPRACOWANIA	PROJEKT BUDOWLANY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRANICZYCA-TŁOCZNEJ DLA MIEJSCOWOŚCI SMOŁNICA WRAZ Z PRZESTYEM SIECIÓW DO MIEJSCOWOŚCI GRZYMIARÓW
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	DZIAŁKI NR : 258,21 - OBRĘB SMOŁNICA 367,317,324/2 - OBRĘB GRZYMIARÓW
INWESTOR	PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPOŁKA Z O.O. UL. DROGA ZIELONA 1, 74-400 Dębno
BRANŻA	SANITARNIA
PROJEKTANT	mgr inż. Waldemar Harasimowicz ul. Władysława Gomułki 10, 66-400 Gorzów Wlkp.
SPRAWDZIL	mgr inż. Dariusz Kramiec ul. Władysława Gomułki 10, 66-400 Gorzów Wlkp.
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	Instalacje w zakresie: wodociąg, kanalizacja, gaz, ciepła woda, ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja, nr LUK/6085/1005/03
PRZEJŚCIE NR 1 MIEJSCOWOŚĆ SMOŁNICA	DATA 05.11.2015
RS.NR	1

Za zgodność z oryginałem
mgr inż. WALDEMAR HARASIMOWICZ
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
BET. OGRANICZENIE W SPECJALNOŚCI
W ZAKRESIE: KANALIZACJA SANITARNIA I WENTYLACJA
WENTYLACJA
NR UPRAWNIENIA LUK/6085/1005/03

147



EKO-INSTAL PRACOWNIA PROJEKTOWA EKO-INSTAL Harasimowicz i Wspólnicy Sp. z o.o. ul. Kazimierza Wielkiego 61, 66-400 Gorzów Wlkp. NIP 5961646792 REGON 080009361 tel. 95 717 10 70 fax. 95 717 23 20 email: biuro@eko-instal.biz www.eko-instal.biz	
OBIEKT	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRANITACKO-TŁOCZNEJ DLA MIEJSCOWOŚCI SIŁOŁNICA WRAZ Z PRZESTĘPEM ŚCIEKÓW DO MIEJSCOWOŚCI GRZYMIERZÓW
NAZWA OPRACOWANIA	PROJEKT BUDOWLANY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRANITACKO-TŁOCZNEJ DLA MIEJSCOWOŚCI SIŁOŁNICA WRAZ Z PRZESTĘPEM ŚCIEKÓW DO MIEJSCOWOŚCI GRZYMIERZÓW
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	DZIAŁKI NR : 258.21 - OBRĘB SIŁOŁNICA 367.317.324/2 - OBRĘB GRZYMIERZÓW
INWESTOR	PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O. UL. DROGA ZIELONA 1, 74-400 Dębno
BRANŻA	SANITARNA
PROJEKTANT	mgr inż. Waldemar Harasimowicz Up. projekt. w spec. instalac. w zakresie spł. i osł. i urządzeń gaz., wodoc. i kanalizac. nr LUR/0618/7005/05
SPRAWDZIL	mgr inż. Elwira Kramm Up. sprawdz. w spec. instalac. w zakresie spł. i osł. i urządzeń gaz., wodoc. i kanalizac. nr LUR/0618/7005/05
PROFIL PODUŻYNY	PRZESZCIE NR 1 MIEJSCOWOŚĆ SIŁOŁNICA
SKALA	DATA 05.11.2015
RYC.NR	2

10. MAJ 2016

mgr inż. WALDEMAR HARASIMOWICZ

PRACOWNIA PROJEKTOWA


BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI

WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH

WYKONANIE PRAC BUDOWLANYCH

NR UPRAWNIENIA

148




EKO-INSTAL
PRACOWNIA PROJEKTOWA

EKO-INSTAL Harasimowicz i Wspólnicy Sp. z o.o.
ul. Kazimierza Wielkiego 61, 66-400 Gorzów Wlkp. NIP 5961646792 REGON 08009361
e-mail: biuro@eko-instal.biz www.eko-instal.biz


OBJEKT	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRANTACZYNO-TŁOCZNEJ DLA MIEJSCOWOŚCI ŚMOLNICA WRAZ Z PRZESTYEM ŚCIEKÓW DO MIEJSCOWOŚCI GRZYMIARÓZ
NAZWA OPRACOWANIA	PROJEKT BUDOWLANY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRANTACZYNO-TŁOCZNEJ DLA MIEJSCOWOŚCI ŚMOLNICA WRAZ Z PRZESTYEM ŚCIEKÓW DO MIEJSCOWOŚCI GRZYMIARÓZ
ADRES OPRACOWANIA	DZIAŁKI NR : 258,21 – OBRĘB ŚMOLNICA 367,317,324/2 – OBRĘB GRZYMIARÓZ
INWESTOR	PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPOŁKA Z O.O. UL. DROGA ZIELONA 1, 74-400 Dębno
BRANŻA	SANITARNA
PROJEKTANT	mgr inż. Waldemar Harasimowicz (upr. projekt. w spec. instalac. w zakresie ściek. i kanalizac. grz., wodoc. i kanalizac. nr LURG/0010/P005/05)
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Ewa Kramin (upr. inż. w spec. instalac. w zakresie ściek. i kanalizac. nr LURG/0010/P005/05)
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	DATA 05.11.2015
PRZEJŚCIE NR 2 TRASA ŚMOLNICA-GRZYMIARÓZ	SKALA 1:500
	RYS. NR 3

LEGENDA :


- PROJ. KANALIZACJA SANITARNA GRANTACZYNO
- PROJ. KANALIZACJA SANITARNA TŁOCZNA
- GRANICE DZIAŁEK PAS DROGI POWATOWEJ
- NUMERY DZIAŁEK PAS DROGI POWATOWEJ
- PROJ. STUDNIA KANALIZACYJNA Ø1,2 BET. C35/45
- PROJ. STUDNIA KANALIZACYJNA Ø0,4 PP



149



10. MAJ 2016 mgr inż. WALDEMAR HARASIMOWICZ
 data instalacji w/zakresu projektu
 WODOCIEGOWYCH, KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH I URZĄDZEŃ
 NR UPRAWNIENIOWYCH

		EKO-INSTAL PRACOWNIA PROJEKTOWA		tel. 95 717 10 70 fax 95 717 21 20 EKO-INSTAL Harasimowicz i Wspólnicy Sp. z o.o. ul. Kosińskiego 61, 66-400 Gorzów Wlkp. NIP 5961646792 REGON 080003361 email: biuro@eko-instal.biz www.eko-instal.biz	
OBIEKT		BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO-TŁOCZNEJ DLA MIEJSCOWOŚCI ŚMOLNICA WRAZ Z PRZYSTĘPEM SIECIOWYM DO MIEJSCOWOŚCI GRZYMIERZÓW			
NAZWA OPRACOWANIA		PROJEKT BUDOWLANY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO-TŁOCZNEJ DLA MIEJSCOWOŚCI ŚMOLNICA WRAZ Z PRZYSTĘPEM SIECIOWYM DO MIEJSCOWOŚCI GRZYMIERZÓW			
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO		DZIAŁKI NR : 258.21 – OBRĘB ŚMOLNICA 367.317.324/2 – OBRĘB GRZYMIERZÓW			
INWESTOR		PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIEGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O. UL. DROGA ZIELONA 1, 74-400 Dębno			
BRANŻA		SANITARNIA			
PROJEKTANT		mgr inż. Waldemar Harasimowicz Urządzenie w zakresie: inż. inż. inż. inż. w zakresie: inż. inż.			
SPRAWDZIŁ		mgr inż. Elwira Kramm Urządzenie w zakresie: inż. inż. inż. inż. w zakresie: inż. inż.			
PROFIL PODŁUŻNY		PRZEBIEG NR 2 TRASA ŚMOLNICA-GRZYMIERZÓW DATA 05.11.2015 SKALA 1:100/500 RYS.NR 4			

PS1		45.00 m		kgf = 138		PS1		45.00 m		kgf = 138	
TERENU ISTN.		60.57		60.32		57.83		57.83		57.83	
DNA KANAŁU		57.85		57.85		57.83		57.83		57.83	
DNA WYKOPU		57.85		57.85		57.83		57.83		57.83	
LENIE DNA KANAŁU		2.72		2.72		2.18		2.18		2.18	
DŁUGOŚCI		0.07%		0.07%		76.80m		76.80m		76.80m	
CA, MATERIAŁ		ø125PE L=76.80m		ø125PE L=76.80m		ø125PE L=76.80m		ø125PE L=76.80m		ø125PE L=76.80m	
OŚCI		1806.97		1806.97		1835.07		1835.07		1835.07	
ETRY		PZ11B		PZ11B		PZ11B		PZ11B		PZ11B	
PZ11B		PZ11B		PZ11B		PZ11B		PZ11B		PZ11B	
PZ11B		PZ11B		PZ11B		PZ11B		PZ11B		PZ11B	
PZ11B		PZ11B		PZ11B		PZ11B		PZ11B		PZ11B	
PZ11B		PZ11B		PZ11B		PZ11B		PZ11B		PZ11B	
PZ11B		PZ11B		PZ11B		PZ11B		PZ11B		PZ11B	
PZ11B		PZ11B		PZ11B		PZ11B		PZ11B		PZ11B	
PZ11B		PZ11B		PZ11B		PZ11B		PZ11B		PZ11B	
PZ11B		PZ11B		PZ11B		PZ11B		PZ11B		PZ11B	
PZ11B		PZ11B		PZ11B		PZ11B		PZ11B		PZ11B	
PZ11B		PZ11B		PZ11B		PZ11B		PZ11B		PZ11B	
PZ11B		PZ11B		PZ11B		PZ11B		PZ11B		PZ11B	
PZ11B		PZ11B		PZ11B		PZ11B		PZ11B		PZ11B	
PZ11B		PZ11B		PZ11B		PZ11B		PZ11B		PZ11B	
PZ11B		PZ11B		PZ11B		PZ11B		PZ11B		PZ11B	
PZ11B		PZ11B		PZ11B		PZ11B		PZ11B		PZ11B	
PZ11B		PZ11B		PZ11B		PZ11B		PZ11B		PZ11B	
PZ11B		PZ11B		PZ11B		PZ11B		PZ11B		PZ11B	
PZ11B		PZ11B		PZ11B		PZ11B		PZ11B		PZ11B	
PZ11B		PZ11B		PZ11B		PZ11B		PZ11B		PZ11B	
PZ11B		PZ11B		PZ11B		PZ11B		PZ11B		PZ11B	
PZ11B		PZ11B		PZ11B		PZ11B		PZ11B		PZ11B	
PZ11B		PZ11B		PZ11B		PZ11B		PZ11B		PZ11B	
PZ11B		PZ11B		PZ11B		PZ11B		PZ11B		PZ11B	
PZ11B		PZ11B		PZ11B		PZ11B		PZ11B		PZ11B	
PZ11B		PZ11B		PZ11B		PZ11B		PZ11B		PZ11B	
PZ11B		PZ11B		PZ11B		PZ11B		PZ11B		PZ11B	
PZ11B		PZ11B		PZ11B		PZ11B		PZ11B		PZ11B	
PZ11B		PZ11B		PZ11B		PZ11B		PZ11B		PZ11B	
PZ11B		PZ11B		PZ11B		PZ11B		PZ11B		PZ11B	
PZ11B		PZ11B		PZ11B		PZ11B		PZ11B		PZ11B	
PZ11B		PZ11B		PZ11B		PZ11B		PZ11B		PZ11B	
PZ11B		PZ11B		PZ11B		PZ11B		PZ11B		PZ11B	
PZ11B		PZ11B		PZ11B		PZ11B		PZ11B		PZ11B	
PZ11B		PZ11B		PZ11B		PZ11B		PZ11B		PZ11B	
PZ11B		PZ11B		PZ11B		PZ11B		PZ11B		PZ11B	
PZ11B		PZ11B		PZ11B		PZ11B		PZ11B		PZ11B	
PZ11B		PZ11B		PZ11B		PZ11B		PZ11B		PZ11B	
PZ11B		PZ11B		PZ11B		PZ11B		PZ11B		PZ11B	
PZ11B		PZ11B		PZ11B		PZ11B		PZ11B		PZ11B	
PZ11B		PZ11B		PZ11B		PZ11B		PZ11B		PZ11B	
PZ11B		PZ11B		PZ11B		PZ11B		PZ11B		PZ11B	
PZ11B		PZ11B		PZ11B		PZ11B		PZ11B		PZ11B	
PZ11B		PZ11B		PZ11B		PZ11B		PZ11B		PZ11B	
PZ11B		PZ11B		PZ11B		PZ11B		PZ11B		PZ11B	
PZ11B		PZ11B		PZ11B		PZ11B		PZ11B		PZ11B	
PZ11B		PZ11B		PZ11B		PZ11B		PZ11B		PZ11B	
PZ11B		PZ11B		PZ11B		PZ11B		PZ11B		PZ11B	
PZ11B		PZ11B		PZ11B		PZ11B		PZ11B		PZ11B	
PZ11B		PZ11B		PZ11B		PZ11B		PZ11B		PZ11B	
PZ11B		PZ11B		PZ11B		PZ11B		PZ11B		PZ11B	
PZ11B		PZ11B		PZ11B		PZ11B		PZ11B		PZ11B	
PZ11B		PZ11B		PZ11B		PZ11B		PZ11B		PZ11B	
PZ11B		PZ11B		PZ11B		PZ11B		PZ11B		PZ11B	
PZ11B		PZ11B		PZ11B		PZ11B		PZ11B		PZ11B	
PZ11B		PZ11B		PZ11B		PZ11B		PZ11B		PZ11B	
PZ11B		PZ11B		PZ11B		PZ11B		PZ11B		PZ11B	
PZ11B		PZ11B		PZ11B		PZ11B		PZ11B		PZ11B	
PZ11B		PZ11B		PZ11B		PZ11B		PZ11B		PZ11B	
PZ11B		PZ11B		PZ11B		PZ11B		PZ11B		PZ11B	
PZ11B		PZ11B		PZ11B							